

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกไก่-หน้าเทศบาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายคอกไก่-หน้าเทศบาล หมู่ที่ 5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กว้าง 4.00 ม. ยาว 344 ม. ทน 0.15 ม. ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

วันที่ 22 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	1,376.00	11.770	16,195.520	1.3848	16.2991	22,427.556	
2	ดินเสริมพื้นทาง	บ.ม.(แนบ)	68.80	268.230	18,454.224	1.3848	371.4449	25,555.409	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	68.80	567.788	39,063.814	1.3848	786.2728	54,095.570	
3	ปิดไหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	27.52	189.195	5,206.646	1.3848	261.9972	7,210.164	
4	งานคอนกรีต	ตร.ม.	1,376.00	419.980	577,892.480	1.3848	581.5883	800,265.506	
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	24.00	122.175	2,932.200	1.3848	169.1879	4,060.511	
6	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	108.00	59.549	6,431.292	1.3848	82.4635	8,906.053	
7	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ม.	12.00	1,521.540	18,258.480	1.3848	2,107.0286	25,284.343	
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	4,900.000	4,900.000	1.0000	4,900.0000	4,900.000	
9	ค่าทดสอบคอนกรีต	ชุด	1.00	3,500.000	3,500.000	1.0000	3,500.0000	3,500.000	ทดสอบ 3 ชุด
10	ค่าเจาะความหนาคอนกรีต	ชุด	1.00	3,500.000	3,500.000	1.0000	3,500.0000	3,500.000	เจาะ 5 หลุม
					696,334.6568			959,705.113	
							TOTAL	959,705.113	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง

(.....) ปลัดเทศบาล

นางพัชรี ทองพันธ์ ประธานกรรมการ

(.....) นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายชำนาญ ชนะสิทธิ์ กรรมการ

(.....) เจ้าพนักงานประปา

นายพรศักดิ์ ชูจันทร์ กรรมการ

(.....) วิศวกรโยธา

นายสันติ เส้นบัตร ตรวจสอบ

(.....) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางพรณี ขุนหล้า เห็นชอบ

(.....) รองปลัดเทศบาล

นายพงษ์ชาย ชุมวรฐายี เห็นชอบ

(.....) ปลัดเทศบาล

นางพัชรี ทองพันธ์ เห็นชอบ

(.....) นายกเทศมนตรี

นายจตุพล ช่วยราชการ อนุมัติ